

# CASA

## COME RISTRUTTURARE LA

POSTE ITALIANE S.p.A. - Speciazione in abbonamento postale - Aut. n. 1000/2020 del 06.06.2020 - STAMPE PERIODICHE in REGIME LIBERO



### Appartamento XXL in centro a Milano

Finiture di alto livello,  
grandi spazi e comfort  
senza compromessi

### DOSSIER: RISTRUTTURARE GLI SPAZI ESTERNI

COME TRASFORMARE  
TERRAZZI E GIARDINI IN  
VERE APPENDICI DELLA CASA

### LAMPADE DI DESIGN CHE HANNO LASCIATO IL SEGNO

ALCUNI MODELLI DEL XX° SECOLO  
CHE STUPISCONO ANCORA  
PER LO STILE INTRAMONTABILE

### PROTEGGERE LA CASA DAI TENTATIVI DI EFFRAZIONE

I SISTEMI DI SICUREZZA  
ATTIVA E PASSIVA CHE  
METTONO IN CRISI I LADRI



feribilmente lungo il bordo della platea precedentemente bonificato da chiodi, scaglie di calcestruzzo o altro. Infine il rinterro, operazione che può avere tempi diversi in funzione del tipo di struttura utilizzata. Se la struttura è stata realizzata in casseri o pannelli in metallo, si può procedere subito al rinterro; nel caso di strutture in cemento armato, è consigliabile attendere almeno 15 giorni nei periodi caldi, in modo tale che il calcestruzzo raggiunga un buon livello di maturazione. Effettuato il riempimento, è necessario far assestare il terreno per un periodo, il più lungo possibile: ottimale sarebbe realizzare

la struttura con relativo rinterro in autunno e procedere al completamento dell'opera nella primavera successiva. Sono molte le tipologie di rivestimento attualmente disponibili sul mercato. Mattonelle, pietre o mosaici; rivestimenti in PVC tinta unita o i più moderni Touch; resine e malte cementizie. Quale che sia il rivestimento scelto, si deve procedere alla preparazione delle superfici attraverso la rasatura del fondo e delle pareti per rendere la superficie il più liscia possibile e, in caso di rivestimenti come mosaico, piastrelle e vernice, garantire l'impermeabilizzazione della vasca con prodotti idonei.

SEGUE A PAG. 70

## 1 | PISCINE LAGHETTO LA SOLUZIONE SEMINTERRATA

Di più semplice realizzazione, per ridurre al minimo le opere edili nel giardino, e con una parte burocratica relativa all'ottenimento dei permessi più snella, c'è la soluzione seminterrata: una porzione interrata di 50 cm e una porzione fuori terra di 70 cm.

Nella soluzione Divina non servono particolari opere edili in quanto la struttura è già dotata di pannelli di contenimento terra; il montaggio può essere effettuato su soletta in cemento armato, ma anche su terra battuta, con apposita base di montaggio. Le misure disponibili vanno da 3x5 a 4x8 metri, la profondità

dell'acqua è sempre 120 cm. L'impianto di filtrazione è a skimmer con la possibilità di inserire un filtro a sabbia o a cartuccia.

Nella versione nella foto, la struttura è finita con pannelli in rattan sintetico intrecciato a mano su telaio di alluminio, disponibili in nuance White o Grey, e l'accesso all'acqua è fornito da una scaletta con balconcino in eco-wood coordinato con il colore del rivestimento in rattan.

[www.piscinelaghetto.com](http://www.piscinelaghetto.com)

